»	2018 г.
	А.Б. Падров
ОТМ ДИИТП ЦОФ	Þ
Эксперт по котел	тьному оборудованию
УТВЕРЖДАЮ	

## ПРОТОКОЛ

по испытаниям гофрированных рукавов производства ООО «ДЕСА» на РФ энергоблока №7

1. 08.06.2017 г. в рукавный фильтр энергоблока №7 были установлены 3 гофрированных рукава производства ООО «ДЕСА» для проведения испытаний.



- 2. Наработка энергоблока №7 в период испытаний составила примерно 6500 часов.
- 3. 11.05.2018 г. был произведен осмотр гофрированных рукавов и пробная выемка одного рукава.



- 4. По результатам осмотра и пробной выемки можно сделать следующие выводы:
  - рукава находятся в работоспособном состоянии, внутренняя поверхность чистая, повреждений нет;
  - при пробной выемке обнаружена конструктивная особенность, невозможность демонтажа рукава в чистый отсек фильтра, рукав можно демонтировать только разрезав и опустив в бункер золы, что увеличивает время обслуживания рукавных фильтров.